

РЕЗУЛЬТАТЫ ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ СКВАЖИН АКТАШСКОЙ ПЛОЩАДИ НГДУ «ЕЛХОВНЕФТЬ»

№ п/п	Скажина	Диаметр эксплуатаци- онной колонны, мм	Глубина спуска эксплуата- ционной колонны, м	Отклонение от вертикали, м	Коэффициент качества цементирования по РД 153-39.0-349-05	
					K15	K16
Скважины с расхаживанием эксплуатационной колонны						
1.	6412	168	1155	134	0,43	1,0
2.	6429	168	1281	175	0,83	0,77
3.	6409	168	1146	176	0,89	0,998
Среднее					0,717	0,923
Скважины с базовой технологией при цементировании						
1.	6404	168	1127	136	0,836	1,0
2.	6405	168	1211,5	148	0,763	1,0
3.	6406	168	1189	138	0,944	0,996
4.	6408	168	1182	141	0,902	0,992
Среднее					0,861	0,997
Отклонение коэффицентов качества цементирования					-0,16	-0,07