# РЕЗУЛЬТАТЫ ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ СКВАЖИН АКТАШСКОЙ ПЛОЩАДИ НГДУ «ЕЛХОВНЕФТЬ»

| № п/п | Скажина | Диаметр эксплуатаци-онной колонны, мм | Глубина спуска эксплуата-ционной колонны, м | Отклонение от вертикали, м | Коэффициент качества цементирования по РД 153-39.0-349-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | К15 | К16 |
| Скважины с расхаживанием эксплуатационной колонны | | | | | | |
| 1. | 6412 | 168 | 1155 | 134 | 0,43 | 1,0 |
| 2. | 6429 | 168 | 1281 | 175 | 0,83 | 0,77 |
| 3. | 6409 | 168 | 1146 | 176 | 0,89 | 0,998 |
| | | | | **Среднее** | **0,717** | **0,923** |
| Скважины с базовой технологией при цементировании | | | | | | |
| 1. | 6404 | 168 | 1127 | 136 | 0,836 | 1,0 |
| 2. | 6405 | 168 | 1211,5 | 148 | 0,763 | 1,0 |
| 3. | 6406 | 168 | 1189 | 138 | 0,944 | 0,996 |
| 4. | 6408 | 168 | 1182 | 141 | 0,902 | 0,992 |
| | | | | **Среднее** | **0,861** | **0,997** |
| **Отклонение коэффициентов качества цементирования** | | | | | **-0,16** | **-0,07** |