## РЕЗУЛЬТАТЫ ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ СКВАЖИН АЛЬМЕТЬЕВСКОЙ ПЛОЩАДИ НГДУ «АЛЬМЕТЬЕВНЕФТЬ»

Nº п/п	Скажина	Диаметр эксплуатаци- онной колонны, мм	Глубина спуска эксплуата- ционной колонны, м	Отклонение от вертикали, м	Коэффициент качества цементирования по РД 153-39.0-349-05	
					K15	K16
Скважины с расхаживанием эксплуатационной колонны						
1.	32468	146	1730	344	0,86	0,767
2.	32467	168	1734	635	0,951	0,905
Среднее					0,905	0,836
Скважины с базовой технологией при цементировании						
1.	32486	146	1656	256	0,654	0,952
2.	32488	146	1778	675	0,954	0,803
3.	32487	146	1679	286	0,824	0,674
4.	32474	146	1711	425	0,820	0,810
Среднее					0,813	0,8097
Отклонение коэффициентов качества цементирования					+0,09	+0,03