

Результаты реализации проекта

- Пилотный проект по замене системы традиционного *неэффективного электроотопления на электроотопление с применением аккумуляторов тепла* на рынках строительных и хозяйственных материалов «Каширский двор-1,2», *показал эффективность использования данной технологии*, что подтверждается достигнутыми результатами.
- В помещениях, соответствующих нормам теплозащиты зданий и сооружений и оборудованных устройствами автоматического закрывания дверей, уменьшающими теплопотери, *температура в течении суток поддерживается в выбранном диапазоне температурного регулятора (20-25°C)*.
- В тех помещениях, где нормы теплозащитности не соблюдены и доступ холодного воздуха через входные двери не ограничен, температура в течение рабочего дня постепенно уменьшается.
- В результате замены неэффективного электроотопления на отопление с аккумуляцией тепла *высвобождение электрической мощности в пиковые часы* энергосистемы по *всем рынкам составило 301 кВт*.
- Владельцы и арендаторы помещений получили *экономичное, качественное и безопасное отопление*.
- *Эксплуатационные характеристики теплонакопителей, соответствуют заявленным производителем.*